令和8年度　　工　事　設　計　書　　国補

所長	副所長	部長	土木主幹Ｇ		担当課長	改算者	設計者

工　事　名	搬入路整備工事（第１期）
工 事 場 所	比企郡川島町大字山ヶ谷戸地内外
路 河 川 名 称	
事 業 名	
工 事 大 要	

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0002)　県北	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0810)　令和08年10月				
工　　期	当　　初	自		至	
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年10月				
主たる工種	道路改良工事				
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2				

設　　計	当　初　金　額	変　更　金　額
工事価格		
消費税相当額		
合計		

請　　負		
工事価格		
消費税相当額		
合計		
請負増減額		

週休2日区分	閉所型　完全週休２日（土日）

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路新設･改築	1	式			
_ 道路改良	1	式			
_ _ 道路土工	1	式			
_ _ _ 掘削工	1	式			
_ _ _ _ 掘削（オープン）	230	m3			第1号一位代価表 オープン
_ _ _ _ 掘削（片切り）	540	m3			第2号一位代価表 片切り
_ _ _ 路体盛土工	1	式			
_ _ _ _ 路体(築堤)盛土　4.0≦W	1,100	m3			第3号一位代価表
_ _ _ _ 路体(築堤)盛土　2.5≦W＜4.0	200	m3			第4号一位代価表
_ _ _ _ 路体(築堤)盛土　W＜2.5	570	m3			第5号一位代価表
_ _ _ 法面整形工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 法面整形(盛土部)	270	m2			第6号一位代価表
_ _ _ 作業土工	1	式			
_ _ _ _ 床掘り	350	m3			第7号一位代価表
_ _ _ _ 埋戻しC	90	m3			第8号一位代価表
_ _ _ 残土処理工	1	式			
_ _ _ _ 土砂等運搬	12,490	m3			第9号一位代価表
_ _ _ _ 積込(ﾙｰｽﾞ)	11,200	m3			第10号一位代価表
_ _ _ _ 整地	9,000	m3			第11号一位代価表
_ _ 箱型函渠設置工	1	式			
_ _ _ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工①	1	式			
_ _ _ _ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	84	m			第12号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工②	1	式			
_ _ _ _ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	1	m			第13号一位代価表
_ _ _ 角型組立マンホール	1	式			据付,3000×2000×3300
_ _ _ _ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	1	箇所			第1号内訳書
_ _ _ 巻立てコンクリート	1	式			現場打ち
_ _ _ _ ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	m3			第14号一位代価表
_ _ _ _ 型枠	4	m2			第15号一位代価表
_ _ _ _ 鉄筋	0.01	t			第16号一位代価表
_ _ _ 基礎コンクリート	1	式			
_ _ _ _ ｺﾝｸﾘｰﾄ	34	m3			第17号一位代価表
_ _ _ _ 型枠	29	m2			第18号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ 基礎地盤対策工	1	式			
_ _ _ _ D-BOX製作	1	式			第2号内訳書
_ _ _ _ D-BOX敷設	1	式			第3号内訳書
_ _ _ _ D-BOX附帯	1	式			第4号内訳書
_ _ 排水構造物工	1	式			
_ _ _ 函渠型側溝	1	式			
_ _ _ _ 函渠型側溝据付	89	m			第19号一位代価表 U型側溝,W=300
_ _ _ 暗渠排水管	1	式			
_ _ _ _ 暗渠排水管据付	20	m			第20号一位代価表 波状管,高耐圧ポリエチレン管,Φ1500
_ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ 仮舗装工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 下層路盤(車道・路肩部)	919	m2			第21号一位代価表
_ _ _ _ 敷鉄板	919	m2			第22号一位代価表
_ _ _ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（支道舗装工）	1	式			
_ _ _ _ 下層路盤(車道・路肩部)	5	m2			第23号一位代価表
_ _ _ _ 上層路盤(車道・路肩部)	5	m2			第24号一位代価表
_ _ _ _ 表層(車道・路肩部)	5	m2			第25号一位代価表
_ _ 構造物撤去工	1	式			
_ _ _ 構造物取壊し工	1	式			
_ _ _ _ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（無筋）	4	m3			第26号一位代価表 無筋構造物
_ _ _ _ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（鉄筋）	6	m3			第27号一位代価表 鉄筋構造物
_ _ _ _ 舗装版切断	7	m			第28号一位代価表 As舗装 t≦150

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 舗装版破砕	5	m2			第29号一位代価表 As舗装 t≦150
_ _ _ 運搬処理工	1	式			
_ _ _ _ 殻運搬（無筋）	4	m3			第30号一位代価表
_ _ _ _ 殻運搬（鉄筋）	6	m3			第31号一位代価表
_ _ _ _ 殻運搬（As）	0.3	m3			第32号一位代価表
_ _ _ _ 殻処分（無筋）	4	m3			第33号一位代価表
_ _ _ _ 殻処分（鉄筋）	6	m3			第34号一位代価表
_ _ _ _ 殻処分（As）	0.3	m3			第35号一位代価表
_ _ 仮設工	1	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ	120	人日			第36号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ 水替工	1	式			
_ _ _ _ ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1	式			第5号内訳書
_ _ 現場発生品及び支給品運搬	1	式			
_ _ _ 仮設材運搬	1	式			敷鉄板（25*1524*6096,W=1.823t/枚）
_ _ _ _ 現場発生品及び支給品積込・荷卸	155	t			第37号一位代価表
_ _ _ _ 現場発生品及び支給品運搬	155	t			第38号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ 共通仮設費(積分)	1	式			
_ _ _ 事業損失防止施設費	1	式			
_ _ _ _ 家屋調査費	1	式			第9001号内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			
_ 純工事費	1	式			
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

諸　経　費　内　訳　書

工種　種別	単独工事　道路 改良工事			
直接工事費				
共通仮設費計				
共通仮設費(積分)				
事業損失防止施設費				
共通仮設費（率分）				
純工事費				
現場管理費				
工事原価計				
一般管理費等				
工事価格				
消費税相当額				
工事費合計				

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年10月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	
◆経費対象外費情報		
管理費区分＝1	共通仮設費の対象外	
管理費区分＝2	間接労務費の対象外	
管理費区分＝3	機器管理費の対象	
管理費区分＝5	共通仮設費、現場管理費の対象外	
管理費区分＝7	間接労務費、工場管理費の対象外	
管理費区分＝8	技術者間接費の対象	
管理費区分＝9	全間接費の対象外	
管理費区分＝K1	現場管理費、一般管理費の対象外	
管理費区分＝K2	共通仮設費、一般管理費の対象外	
管理費区分＝K3	一般管理費の対象外	
管理費区分＝K4	現場管理費の対象外	
◆処分費等控除額		
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費	
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］	
金額	処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］	
◆共通仮設費(率分)		
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費	
率計上額	対象額 ×（（ 率 × 除雪補正 ＋（ 率 × 地域補正 － 率 ））× 乗算補正 ＋ 加算補正 ）／100　　〈千円止め切捨て〉	
◆現場管理費		
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費	
率計上額	対象額 ×（ 率 × 地域補正 × 乗算補正 ＋ 加算補正 ）／100　　〈千円止め切捨て〉	

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
	)	
◆一般管理費等		
対象額	工事原価 － 処分費等控除額 － 経費対象外費	
率計上額(率分)	対象額 × (率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100	
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100	
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額	
端数調整額	工事価格[端数処理後] － 工事価格	
端数調整後	率計上額 ＋ 契約保証補正額 － 端数調整額	

第1号一位代価表(内訳書)　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
MCホール部材据付費	1	式			第11号特殊施工
MCホール防水工 内目地防水工あり	28.95	m			第12号特殊施工
MCホール雑工種	1	式			第13号特殊施工
MCホール　頂版ブロックA 頂版開口　足掛金物付　インサート　3000*2000*900　A	1	本			
MCホール　中間ブロックB 側壁開口×2　足掛金物付　差筋　3000*2000*1200 B	1	本			
MCホール　底版ブロックC 側壁開口×2　足掛金物付　差筋　3000*2000*1500 C	1	本			
合　計					

第2号一位代価表(内訳書)　D-BOX製作

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
D-BOX製作工①【材料費・労務費】	1	式			第2号特殊施工
D-BOX製作工②【製作用型枠】 2台 (2.7m2/台)	5.4	m2			第5号特殊施工
D-BOX製作工③【製作用重機運転】 バックホウ0.45m2,2.9t吊	3	日			第6号特殊施工
合　計					

第3号一位代価表(内訳書)　D-BOX敷設

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
D-BOX敷設工①【労務費】	1	式			第3号特殊施工
D-BOX敷設工②【敷設用重機運転】 バックホウ0.45m3,2.9t吊	2	日			第7号特殊施工
D-BOX敷設工③【ダンプトラック4t】	2	日			第8号特殊施工
D-BOX敷設工④【一次転圧】 ランマ（ジャンプ式）60～80kg	2	日			第9号特殊施工
D-BOX敷設工⑤【二次転圧】 前後進振動コンパクタ,300kg以上	2	日			第10号特殊施工
合　計					

第4号一位代価表(内訳書)　D-BOX附帯

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
D-BOX附帯工【土木安定シート工②】	260.4	m2			第4号特殊施工
合　計					

第5号一位代価表(内訳書)　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	60	日			第2号施工表
ポンプ設置･撤去	1	箇所			第5号施工表
合　計					

第9001号一位代価表(内訳書) 家屋調査費

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
打合せ協議 業務着手時+中間打合せ1回	2	業務			第1号特殊施工
現地踏査	1	業務			第18号特殊施工
事前調査 非木造構造物ハ（600m2以上1000m2未満）	1	棟			第19号特殊施工
事前調査 非木造構造物ハ（200m2未満）	5	棟			第20号特殊施工
合　計					

第1号一位代価表　　掘削（オープン）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
掘削（オープン） 土砂，ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，無し，無し，5,000m3未満	100	m3			第4号施工Ｐ
合　計	（　1	m3	当り		）

第2号一位代価表　　掘削（片切り）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
掘削（片切り） 土砂，片切掘削	100	m3			第5号施工Ｐ
合　計	（　1	m3	当り		）

第3号一位代価表　　路体(築堤)盛土　4.0≦W

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
路体(築堤)盛土　4.0≦W 4.0m以上，20,000m3未満，無し	100	m3			第6号施工Ｐ
合　計	（　1	m3	当り		）

第4号一位代価表　　路体(築堤)盛土　2.5≦W＜4.0

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
路体(築堤)盛土　2.5≦W＜4.0 2.5m以上4.0m未満	100	m3			第7号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第5号一位代価表　　路体(築堤)盛土　W＜2.5

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
路体(築堤)盛土　W＜2.5 2.5m未満	100	m3			第8号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第6号一位代価表　　法面整形(盛土部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
法面整形（盛土部） 盛土部，有り，無し，ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土，全ての費用	100	m2			第9号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第7号一位代価表　　床掘り

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂，標準，無し，無し	100	m3			第10号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第8号一位代価表　　埋戻しC

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
埋戻しC 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			第11号施工Ｐ 4.0≦W
合　計	(1	m3	当り		)

第9号一位代価表　　土砂等運搬

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 標準，ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，無し，5.5km以下	100	m3			第12号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第10号一位代価表　　積込(ﾙｰｽﾞ)

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
積込(ルーズ) 土砂，土量50,000m3未満	100	m3			第13号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第11号一位代価表　　整地

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)，10,000m3未満，無し	100	m3			第14号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第12号一位代価表　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
リフトローラー施工【部材費】 ボックスカルバート①	10	m			第16号特殊施工
リフトローラー施工【部材据付費】	10	m			第14号特殊施工
リフトローラー施工【雑工種】	10	m			第15号特殊施工
合　計	(1	m	当り		)

第13号一位代価表　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
リフトローラー施工【部材据付費】	10	m			第14号特殊施工
リフトローラー施工【雑工種】	10	m			第15号特殊施工
リフトローラー施工【部材費】 ボックスカルバート②	10	m			第17号特殊施工
合　計	(　1	m	当り		)

第14号一位代価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，24-12-25(20)(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	100	m3			第15号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第15号一位代価表　　型枠

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
型枠 一般型枠，鉄筋･無筋構造物	100	m2			第16号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第16号一位代価表　　鉄筋

100.000　t　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工 加工･組立 加工･組立，一般構造物，SD345 D13，小口，標準	100	t			第7号施工表
合　計	(　1	t	当り		)

第17号一位代価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設，24-12-25(20)(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用	100	m3			第17号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第18号一位代価表　　型枠

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
型枠 一般型枠，鉄筋･無筋構造物	100	m2			第16号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第19号一位代価表　　函渠型側溝据付

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 据付け，無し，無し，鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372，300B 300×300×600，無し，無し，有り，再 生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.48 m3/10m	100	m			第10号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第20号一位代価表　　暗渠排水管据付

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管 据付，波状管，各 種，1,100～1,500mm，要，全ての費用	100	m			第18号施工Ｐ
合　計	(1	m	当り		)

第21号一位代価表　　下層路盤(車道・路肩部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
下層路盤(車道･路肩部) 200 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	100	m2			第19号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第22号一位代価表　　敷鉄板

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板設置･撤去 設置	100	m2			第11号施工表
敷鉄板賃料 25×1,524×6,096(mm)，無，t/枚，365日，有	10.8	枚			第13号施工表
合　計	(　1	m2	当り		)

第23号一位代価表　　下層路盤(車道・路肩部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
下層路盤(車道･路肩部) 200 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	100	m2			第19号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第24号一位代価表　　上層路盤(車道・路肩部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40，mm，mm，mm，200 mm，2層施工，全ての費用	100	m2			第20号施工Ｐ CB410040
合　計	(　1	m2	当り		)

第25号一位代価表　　表層(車道・路肩部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第21号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第26号一位代価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（無筋）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	100	m3			第14号施工表 無筋構造物
合　計		m3			

第27号一位代価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（鉄筋）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	100	m3			第15号施工表 鉄筋構造物
合　計	(　1	m3	当り		)

第28号一位代価表　　舗装版切断

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第22号施工Ｐ
合　計	(1	m	当り		)

第29号一位代価表　　舗装版破砕

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第23号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第30号一位代価表　　殻運搬（無筋）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	100	m3			第24号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第31号一位代価表　　殻運搬（鉄筋）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	100	m3			第25号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第32号一位代価表　　殻運搬（As）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，無し，3.5km以下，全ての費用	100	m3			第26号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第33号一位代価表　　殻処分（無筋）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	230	t			ZA17010023
合　計	(　1	m3	当り		)

第34号一位代価表　　殻処分（鉄筋）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第35号一位代価表　　殻処分（As）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	210	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第36号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

100.000　人日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B	100	人日			第16号施工表
合　計	(　1	人日	当り		)

第37号一位代価表　　現場発生品及び支給品積込・荷卸

100.000　t　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t	100	t			第27号施工Ｐ
合　計	(1	t	当り		)

第38号一位代価表　　現場発生品及び支給品運搬

100.000　t　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級 吊2.9t，有り，23.5km以下	100	t			第28号施工Ｐ
合　計	(1	t	当り		)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　　足場工　　100.00 掛m2　　当り

(WB252110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	1.900	人			
とび工	6.900	人			
普通作業員	1.800	人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊	0.800	日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	掛m2	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	工法	2	単管足場
J02	安全ネット	2	不要
J03	ラフテレーンクレーン賃料補正	1	標準(1.0)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ポンプ運転　　1.00　日　　当り

(WB252310)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	0.170	人			
工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	1.000	日			第3号施工表
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	1.000	日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	2	15m
J03	排水方法	2	常時排水

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　　工事用水中ポンプ運転　　1.00　日　　当り

(WK250400)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	1.100	日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	2	15m
J03	排水方法	2	常時排水

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　発動発電機運転　1.00　日　当り

(WK250410)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽油	168.000	L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA	1.100	日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	2	15m
J03	排水方法	2	常時排水

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　ポンプ設置･撤去　1.00 箇所　当り

(WB252320)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
バックホウ運転	0.500	日			第6号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　バックホウ運転　1.00　日　当り

(WK250540)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油	45.000	L			
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	1.470	日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　鉄筋工 加工･組立　1.00　t　当り

(SB240750)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋工 加工 SD345 D13, 小口, 標準	1.000	t			第8号施工表
鉄筋工 組立 一般構造物, SD345 D13, 標準	1.000	t			第9号施工表
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	3	加工･組立
J02	組立区分	1	一般構造物
J03	鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J04	取引数量	3	小口
J05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　鉄筋工 加工　1.00　t　当り

(SB240751)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 小口(5t以下)	1.030	t			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02	取引数量	3	小口
J03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　鉄筋工 組立　1.00　t　当り

(SB240752)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	組立区分	1	一般構造物
J02	鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　U型側溝　10.00　m　当り

(SB821410)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.576	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	据付け
J02	L=1000･L=4000使用の有無	1	無し
J03	夜間作業の有無	1	無し
J04	U型側溝の種類	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	3	300B 300×300×600
J08	時間的制約の有無	1	無し
J09	施工箇所における補正	1	無し
J10	基礎砕石施工の有無	1	有り
J11	基礎砕石の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.48	0.48 m3/10m

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)　敷鉄板設置･撤去　100.00　m2　当り

(WB253610)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
バックホウ(クローラ型)運転	0.152	日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	設置

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)　バックホウ(クローラ型)運転　1.00　日　当り

(WK250590)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油	119.000	L			
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	1.060	日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)　敷鉄板賃料　1.00　枚　当り

(SB253630)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm 720日以内	365.000	枚・日			
整備費(敷鉄板) 25×1524×6096mm	1.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	枚	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	敷鉄板の種類	5	25×1,524×6,096(mm)
J02	不足分弁償金の有無	1	無
J04	供用日数(日)(実数入力)	365	365 日
J05	整備費の有無	2	有

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)　構造物とりこわし　1.00　m3　当り

(WB824010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	構造物区分	1	無筋構造物
J02	工法区分	1	機械施工
J03	時間的制約の有無	1	無し
J04	夜間作業の有無	1	無し
J05	低騒音･低振動対策	2	不要

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)　構造物とりこわし　1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	構造物区分	2	鉄筋構造物
J02	工法区分	1	機械施工
J03	時間的制約の有無	1	無し
J04	夜間作業の有無	1	無し
J05	低騒音･低振動対策	2	不要

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)　交通誘導警備員B　1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1.000	人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価)　打合せ協議
PJ0180
業務着手時+中間打合せ1回 (※残り中間1回、納品は第2期で計上)　　1.000　業務　当り

名　称 / 規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
主任技師	人				
		0.5			
技師(A)	人				
		0.5			
技師(B)	人				
		0.5			
合　計	1	業務	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX製作工①【材料費・労務費】
PJ0020
1.000　式　当り

名　称 / 規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
D-BOX LS150 (1500*1500*450)	袋				
		112			
D-BOX 送料 別途	式				
		1			
D-BOX中詰め材 単粒(30-20)	m3				
		113.46			
土木一般世話役	人				
		2.24			
特殊作業員	人				
		2.24			
普通作業員	人				
		4.48			

合　計	1	式	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX敷設工①【労務費】
PJ0030

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
		1.6			
特殊作業員	人				
		1.6			
普通作業員	人				
		1.6			
合　計	1	式	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX附帯工【土木安定シート工②】
PJ0040

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
		0.25			
透水シート PPシート (1470～1900N/5cm)	m2				
		150			
合　計	1	m2	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX製作工②【製作用型枠】
PJ0050
2台 (2.7m2/台)　　100.000　m2　当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
		3.5			
型わく工	人				
		13.5			
普通作業員	人				
		11.1			
合 計	1	m2	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX製作工③【製作用重機運転】
PJ0060
バックホウ0.45m2,2.9t吊　　1.000　日　当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
		1			
軽油	L				
		48			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日				
		1.56			
合 計	1	日	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX敷設工②【敷設用重機運転】
PJ0070
バックホウ0.45m3,2.9t吊　　1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人				
		1			
軽油	L				
		48			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日				
		1.56			
合　計	1	日	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX敷設工③【ダンプトラック4t】
PJ0080
1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)	人				
		1			
軽油	L				
		44			
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称4t積級	日				
		1.16			
タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日	供用日				
		1.16			
合　計	1	日	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX敷設工④【一次転圧】
PJ0090
ランマ（ジャンプ式）60～80kg　　1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
		1			
ガソリン レギュラー	L				
		5			
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級	日				
		1.61			
合　計	1	日	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価)　D-BOX敷設工⑤【二次転圧】
PJ0100
前後進振動コンパクタ,300kg以上　　1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
		1			
軽油	L				
		4.4			
前後進バイブロ振動コンパクタ325kg	日				
		1.44			
合　計	1	日	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価)　MCホール部材据付費
PJ0110

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
		1.68			
特殊作業員	人				
		1.05			
普通作業員	人				
		3.48			
ラフテレーンクレーン運転 45t吊	日				
		0.6			
足場工 単管足場，不要，標準(1.0)	掛m2				第1号施工表
		72.86			
合　計	1	式	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価)　MCホール防水工
PJ0120
内目地防水工あり

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
目地コーリング材料費 土木用弾性シーリング材	m				
		1			
土木一般世話役	人				
		0.02			
防水工	人				
		0.04			
合　計	1	m	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価)　MCホール雑工種
PJ0130

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート 小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，24-12-25(20)(高炉)，一般養生，全ての費用	m3				第1号施工Ｐ
		1.479			
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0，全ての費用	m2				第2号施工Ｐ
		1.972			
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2				第3号施工Ｐ
		1.908			
合　計	1	式	当り		

第0014 号 一位代価表(特殊施工単価)　リフトローラー施工【部材据付費】
PJ0140

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
		0.28			
特殊作業員	人				
		0.56			
普通作業員	人				
		0.83			
クレーン 25t吊	日				
		0.28			
リフトローラー運転 ハング式リフトローラー6t	日				
		0.28			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA	日				
		0.28			
軽油	L				
		9.8			
合　計	1	m	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価)　リフトローラー施工【雑工種】
PJ0150

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎砕石 従来工法より引用	%				
		0.29			
均しコンクリート 従来工法より引用	%				
		0.69			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t				
		0.142			
合　計	1	m	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価)　リフトローラー施工【部材費】
PJ0160
ボックスカルバート①

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
PCボックスカルバート　150 2000*1500*2000	個				
		5			
合　計	1	m	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価)　リフトローラー施工【部材費】
PJ0170
ボックスカルバート②

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ボックスカルバート T-25 1500×1500×2000	個				
		5			
合　計	1	m	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価)　現地踏査
PJ0190

1.000　業務　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
技師(A)	人				
		0.39			
技師(B)	人				
		0.39			
技師(C)	人				
		0.39			
合　計	1	業務	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価)　事前調査
PJ0200
非木造構造物ハ（1000m2以上1500m2未満）

1.000　棟　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
技師(A)	人				
		1.84			
技師(B)	人				
		2.74			
技師(C)	人				
		2.19			
技術員	人				
		1.12			
合　計	1	棟	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価)　事前調査
PJ0210
非木造構造物ハ（200m2未満）　　1.000　棟　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
技師(A)	人				
		0.78			
技師(B)	人				
		1.15			
技師(C)	人				
		0.92			
技術員	人				
		0.47			
合　計	1	棟	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 3.260%, 労37.290%, 材59.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊		3.08 %		K1
普通作業員		11.03 %		R1
特殊作業員		9.88 %		R2
土木一般世話役		7.66 %		R3
運転手(特殊)		6.28 %		R4
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】		57.72 %		Z1
軽油		1.64 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	構造物種別	2	小型構造物
J02	打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	23	24-12-25(20)(高炉)
J05	養生工の種類	2	一般養生
J13	費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基礎砕石　　1 m2　当り

(CB221110)　　施工P(機 4.620%, 労71.520%, 材23.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		4.59 %		K1
普通作業員		34.41 %		R1
特殊作業員		14.55 %		R2
運転手(特殊)		13.48 %		R3
土木一般世話役		8.59 %		R4
再生クラッシャーラン RC-40		19.25 %		Z1
軽油		4.58 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	砕石の厚さ	4	17.5cmを超え20.0cm以下
J02	砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03	費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　型枠　　1 m2　当り

(CB240210)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.85 %		R1
普通作業員		19.89 %		R2
土木一般世話役		6.01 %		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	型枠の種類	1	一般型枠
J02	構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機44.630%, 労35.430%, 材19.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		44.63 %		K1
運転手(特殊)		35.43 %		R1
軽油		19.94 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	土質	1	土砂
J02	施工方法	1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J03	押土の有無	2	無し
J04	障害の有無	1	無し
J05	施工数量	3	5,000m3未満

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機10.280%, 労84.260%, 材 5.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		10.28 %		K1
普通作業員		74.39 %		R1
運転手(特殊)		9.87 %		R2
軽油		5.46 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	土質	1	土砂
J02	施工方法	2	片切掘削

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　路体(築堤)盛土　　1 m3　当り

(CB210510)　　施工P(機16.170%, 労66.690%, 材17.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 通称7t級		10.15 %		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12t		6.02 %		K2
運転手(特殊)		45.87 %		R1
普通作業員		20.82 %		R2
軽油		17.14 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	施工幅員	3	4.0m以上
J02	施工数量	1	20,000m3未満
J03	障害の有無	1	無し

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　路体(築堤)盛土　　1 m3　当り

(CB210510)　　施工P(機14.600%, 労76.670%, 材 8.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] バケット容量0.28m3		7.64 %		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		6.96 %		K2
運転手(特殊)		67.73 %		R1
普通作業員		8.94 %		R2
軽油		8.73 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	施工幅員	2	2.5m以上4.0m未満

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　路体(築堤)盛土　　1 m3　当り

(CB210510)　　施工P(機 0.630%, 労99.140%, 材 0.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.63 %		K1
普通作業員		90.71 %		R1
特殊作業員		8.43 %		R2
軽油		0.23 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	施工幅員	1	2.5m未満

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　法面整形　　1 m2　当り

(CB220010)　　施工P(機11.090%, 労76.700%, 材12.210%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		11.09 %		K1
普通作業員		31.51 %		R1
運転手(特殊)		28.27 %		R2
土木一般世話役		16.92 %		R3
軽油		12.21 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	整形箇所	1	盛土部
J02	法面締固めの有無	1	有り
J03	現場制約の有無	2	無し
J04	土質	1	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
J05	費用の内訳	1	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　床掘り　　1 m3　当り

(CB210030)　　施工P(機21.460%,労54.310%,材24.230%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		21.46 %		K1
運転手(特殊)		54.31 %		R1
軽油		24.23 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	土質	1	土砂
J02	施工方法	1	標準
J03	土留方式の種類	1	無し
J04	障害の有無	1	無し

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　埋戻し　　1 m3　当り

(CB210410)　　施工P(機 8.830%, 労82.430%, 材 8.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		7.4 %		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		1.34 %		K2
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級		0.09 %		K3
普通作業員		40.3 %		R1
特殊作業員		26.38 %		R2
運転手(特殊)		15.75 %		R3
軽油		8.61 %		Z1
ガソリン レギュラー		0.13 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	施工方法	3	最大埋戻幅1m以上4m未満

第 0012 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　土砂等運搬　　1 m3　当り

(CB210110)　　施工P(機42.890%, 労41.780%, 材15.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称10t積級		42.89 %		K1
運転手(一般)		41.78 %		R1
軽油		15.33 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	土砂等発生現場	1	標準
J02	積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03	土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	1	無し
J05	運搬距離(km)(DID区間無)	8	5.5km以下

第 0013 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　積込(ルーズ)　　1 m3　当り

(CB210020)　　施工P(機40.950%, 労39.500%, 材19.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		40.95 %		K1
運転手(特殊)		39.5 %		R1
軽油		19.55 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	土質	1	土砂
J02	作業内容	1	土量50,000m3未満

第 0014 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　整地　　1 m3　当り

(CB210610)　　施工P(機21.780%, 労53.540%, 材24.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		21.78 %		K1
運転手(特殊)		53.54 %		R1
軽油		24.68 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)
J02	施工数量	1	10,000m3未満
J03	障害の有無	1	無し

第 0015 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%, 労28.770%, 材71.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.92 %		R1
特殊作業員		7.34 %		R2
土木一般世話役		6.55 %		R3
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】		71.23 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	4	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	23	24-12-25(20)(高炉)
J05	養生工の種類	2	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	2	無し
J13	費用の内訳	1	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　型枠　　1 m2　当り

(CB240210)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.74 %		R1
普通作業員		25.15 %		R2
土木一般世話役		9.42 %		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	型枠の種類	1	一般型枠
J02	構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第 0017 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 3.700%, 労16.470%, 材79.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		3.67 %		K1
普通作業員		8.59 %		R1
土木一般世話役		2.9 %		R2
特殊作業員		2.78 %		R3
運転手(特殊)		1.76 %		R4
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】		79.04 %		Z1
軽油		0.79 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	23	24-12-25(20)(高炉)
J04	設計日打設量	1	10m3以上100m3未満
J05	養生工の種類	2	一般養生
J06	圧送管延長距離区分	1	延長無し
J13	費用の内訳	1	全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　暗渠排水管　　1 m　当り

(CB222770)　　施工P(機 0.530%, 労 1.720%, 材97.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)後方超小旋回･超低騒音･クレーン付 排ガス対策2014年バケット容量0.5～0.6m3吊2.9t		0.53 %		K1
普通作業員		1.05 %		R1
運転手(特殊)		0.51 %		R2
特殊作業員		0.09 %		R3
土木一般世話役		0.07 %		R4
暗渠排水管		97.59 %		Z1
軽油		0.16 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	据付
J02	管種別	3	波状管
J03	管規格	38	各種
J04	呼び径	5	1,100～1,500mm
J05	継手材料費	1	要
J06	費用の内訳	1	全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　下層路盤(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410030)　　施工P(機 5.500%, 労18.620%, 材75.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		3.81 %		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.47 %		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.46 %		K3
運転手(特殊)		8.2 %		R1
普通作業員		3 %		R2
特殊作業員		2.68 %		R3
土木一般世話役		2.17 %		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.09 %		Z1
軽油		1.55 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02	施工区分	1	1層施工
J03	材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04	費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　上層路盤(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410040)　　施工P(機13.510%, 労45.690%, 材40.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		9.34 %		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.17 %		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.14 %		K3
運転手(特殊)		20.19 %		R1
普通作業員		7.34 %		R2
特殊作業員		6.55 %		R3
土木一般世話役		5.32 %		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		36.4 %		Z1
軽油		3.8 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J06	全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J07	施工区分	2	2層施工
J09	費用の内訳	1	全ての費用

第 0021 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.320%, 労10.250%, 材88.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.84 %		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.13 %		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13 %		K3
普通作業員		3.69 %		R1
運転手(特殊)		2.07 %		R2
特殊作業員		2.05 %		R3
土木一般世話役		0.73 %		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		80.48 %		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.39 %		Z2
軽油		0.47 %		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	平均幅員	4	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05	材料	10	再生密粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07	費用の内訳	1	全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　　当り

(CB430510)　　施工P(機14.400%, 労58.900%, 材26.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘　　要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		9.8 %		K1
特殊作業員		20.2 %		R1
土木一般世話役		10.89 %		R2
普通作業員		9 %		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.47 %		Z1
ガソリン レギュラー		2.88 %		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05	費用の内訳	1	全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機29.520%, 労64.740%, 材 5.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		20.38 %		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		9.14 %		K2
運転手(特殊)		28.72 %		R1
普通作業員		25.17 %		R2
土木一般世話役		10.85 %		R3
軽油		5.74 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	1	無し
J03	騒音振動対策	2	必要
J04	舗装版厚	3	15cm以下
J06	積込作業の有無	1	有り
J07	費用の内訳	1	全ての費用

第 0024 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機39.030%, 労46.180%, 材14.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称10t積級		39.03 %		K1
運転手(一般)		46.18 %		R1
軽油		14.79 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	1	機械積込
J03	DID区間の有無	1	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	3	5.7km以下
J13	費用の内訳	1	全ての費用

第 0025 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機39.030%, 労46.180%, 材14.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称10t積級		39.03 %		K1
運転手(一般)		46.18 %		R1
軽油		14.79 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	殻発生作業	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	1	機械積込
J03	DID区間の有無	1	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	3	5.7km以下
J13	費用の内訳	1	全ての費用

第 0026 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機42.270%, 労41.180%, 材16.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称10t積級		42.27 %		K1
運転手(一般)		41.18 %		R1
軽油		16.55 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	殻発生作業	3	舗装版破砕
J02	積込工法区分	3	機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	1	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	3	3.5km以下
J13	費用の内訳	1	全ての費用

第 0027 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　現場発生品及び支給品積込･荷卸　　１ ｔ　　当り

(CB010420)　　施工P(機16.460%, 労79.660%, 材 3.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘　　要
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		16.46 %		K1
運転手(特殊)		40.04 %		R1
特殊作業員		39.23 %		R2
軽油		3.88 %		Z1
積算単価		標準単価		

入力値	入力名称
2	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t

第 0028 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　現場発生品及び支給品運搬　　１ ｔ　　当り

(CB010410)　　施工P(機16.520%, 労79.590%, 材 3.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘　　要
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		16.52 %		K1
運転手(特殊)		40.2 %		R1
特殊作業員		39.39 %		R2
軽油		3.89 %		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t
J02	DID区間の有無	2	有り
J04	片道運搬距離(km)DID有	10	23.5km以下

特　殊　単　価　表

単価コード	名　　称	単　位	単　　価	摘　要
	PCボックスカルバート　150 2000*1500*2000	個		
	ボックスカルバート T-25 1500×1500×2000	個		
	MCホール　頂版ブロックA 頂版開口　足掛金物付　インサート　3000*2000*900　A	本		
	MCホール　中間ブロックB 側壁開口×2　足掛金物付　差筋　3000*2000*1200 B	本		
	MCホール　底版ブロックC 側壁開口×2　足掛金物付　差筋　3000*2000*1500 C	本		
	D-BOX LS150（1500*1500*450）	人		
	D-BOX送料 別途	人		
	D-BOX中詰め材 単粒(30-20)	m3		

特　殊　単　価　表

単価コード	名　　称	単　位	単　　価	摘　要
	透水シート PPシート（1470～1900N/5cm）	m2		
	前後進バイブロ振動コンパクタ325kg	日		
	ラフテレーンクレーン運転 45t吊	日		
	目地コーリング材料費 土木用弾性シーリング材	m		
	クレーン 25t吊	日		
	リフトローラー運転 ハング式リフトローラー6t	日		
	基礎砕石 従来工法より引用	%		
	均しコンクリート 従来工法より引用	%		

特　殊　単　価　表

単価コード	名　　称	単　位	単　　価	摘　要
	主任技師	人		
	技師(A)	人		
	技師(B)	人		
	技師(C)	人		
	技術員	人		
	暗渠排水管	m		CB222770 第18号施工Ｐ CB222770

(参考)　資　　材　　調　　書

一 般 資 材

単価コード	名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　額
	暗渠排水管	m	23.844		
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	0.121		
	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】	m3	38.511		
	再生クラッシャーラン RC-40	m3	240.453		
	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	1.270		
	鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	個	146.850		
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	t	0.629		
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	6.298		
	コンクリートカッタ（ブレード) 径18インチ	枚	0.016		
	整備費(敷鉄板) 25×1524×6096mm	枚	99.252		

(参考)　資　　材　　調　　書

一　般　資　材

単価コード	名　　称	単　位	数　　量	単　　価	金　　額
	タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日	供用日	2.320		
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 小口(5t以下)	t	0.010		

(参考)　資　　材　　調　　書

処　分　費

単価コード	名　　称	単　位	数　　量	単　　価	金　額
	廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用 区分 As廃材	t	0.630		
	廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用 区分 Co廃材[有筋]	t	15.000		
	廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用 区分 Co廃材[無筋]	t	9.200		

(参考)　資　　材　　調　　書

市 場 単 価

単価コード	名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　額
	U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	m	89.000		
	無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	m3	400.000		
	鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	m3	6.000		

(参考)　資　　材　　調　　書

複　合　単　価

単価コード	名　　称	単　位	数　　量	単　　価	金　　額
	軽油	L	33,024.678		
	ガソリン レギュラー	L	12.404		

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	足場工 単管足場，不要，標準(1.0)	掛m2		WB252110
第0002号施工表	ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満，15m，常時排水	日		WB252310
第0003号施工表	工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満，15m，常時排水	日		WK250400
第0004号施工表	発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満，15m，常時排水	日		WK250410
第0005号施工表	ポンプ設置･撤去	箇所		WB252320
第0006号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0007号施工表	鉄筋工 加工･組立 加工･組立，一般構造物，SD345 D13，小口，標準	t		SB240750
第0008号施工表	鉄筋工 加工 SD345 D13，小口，標準	t		SB240751
第0009号施工表	鉄筋工 組立 一般構造物，SD345 D13，標準	t		SB240752
第0010号施工表	U型側溝 据付け，無し，無し，鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372，300B 300×300×600，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.48 m3/10m	m		SB821410
第0011号施工表	敷鉄板設置･撤去 設置	m2		WB253610

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0012号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0013号施工表	敷鉄板賃料 25×1,524×6,096(mm), 無, t/枚, 365日, 有	枚		SB253630
第0014号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010
第0015号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010
第0016号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	コンクリート 小型構造物, ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0002号施工P	基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, 全ての費用	m2		CB221110
第0003号施工P	型枠 一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2		CB240210
第0004号施工P	掘削 土砂, ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0005号施工P	掘削 土砂, 片切掘削	m3		CB210100
第0006号施工P	路体(築堤)盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3		CB210510

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3		CB210510
第0008号施工P	路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3		CB210510
第0009号施工P	法面整形 盛土部，有り，無し，ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土，全ての費用	m2		CB220010
第0010号施工P	床掘り 土砂，標準，無し，無し	m3		CB210030
第0011号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		CB210410
第0012号施工P	土砂等運搬 標準，ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，無し，5.5km以下	m3		CB210110
第0013号施工P	積込(ルーズ) 土砂，土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0014号施工P	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)，10,000m3未満，無し	m3		CB210610
第0015号施工P	コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，24-12-25(20)(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0016号施工P	型枠 一般型枠，鉄筋･無筋構造物	m2		CB240210
第0017号施工P	コンクリート 無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設，24-12-25(20)(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用	m3		CB240010

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0018号施工P	暗渠排水管 据付，波状管，各種，1,100～1,500mm，要，全ての費用	m		CB222770
第0019号施工P	下層路盤(車道･路肩部) 200 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0020号施工P	上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40，mm，mm，mm，200 mm，2層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0021号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0022号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0023号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0024号施工P	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0025号施工P	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0026号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，無し，3.5km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0027号施工P	現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t	t		CB010420
第0028号施工P	現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t，有り，23.5km以下	t		CB010410

特 殊 施 工 単 価 一 覧 表

施工表番号	名　　称 / 規　　格	単 位	単　　価	摘 要
第0001号	打合せ協議 業務着手時+中間打合せ1回（※残り中間1回、納品は第2期で計上）	業務		
第0002号	D-BOX製作工①【材料費・労務費】	式		
第0003号	D-BOX敷設工①【労務費】	式		
第0004号	D-BOX附帯工【土木安定シート工②】	m2		
第0005号	D-BOX製作工②【製作用型枠】 2台（2.7m2/台）	m2		
第0006号	D-BOX製作工③【製作用重機運転】 バックホウ0.45m2,2.9t吊	日		
第0007号	D-BOX敷設工②【敷設用重機運転】 バックホウ0.45m3,2.9t吊	日		
第0008号	D-BOX敷設工③【ダンプトラック4t】	日		
第0009号	D-BOX敷設工④【一次転圧】 ランマ（ジャンプ式）60～80kg	日		
第0010号	D-BOX敷設工⑤【二次転圧】 前後進振動コンパクタ,300kg以上	日		
第0011号	MCホール部材据付費	式		

特 殊 施 工 単 価 一 覧 表

施工表番号	名　　称 / 規　　格	単 位	単　　価	摘 要
第0012号	MCホール防水工 内目地防水工あり	m		
第0013号	MCホール雑工種	式		
第0014号	リフトローラー施工【部材据付費】	m		
第0015号	リフトローラー施工【雑工種】	m		
第0016号	リフトローラー施工【部材費】 ボックスカルバート①	m		
第0017号	リフトローラー施工【部材費】 ボックスカルバート②	m		
第0018号	現地踏査	業務		
第0019号	事前調査 非木造構造物ハ（1000m2以上1500m2未満）	棟		
第0020号	事前調査 非木造構造物ハ（200m2未満）	棟		